



Cenová nabídka č. RV 03/26/02

I. Adresa objektu:

Stará Náves 692-4
Praha 9 - Letňany
199 00



II. Předmět cenové nabídky:

- Výměna těsnících klínů všech úžlabí střechy
- Výměna hřebenových pásů všech hřebenů střechy

Celková délka hřebene:
Přibližně 47 bm

Celková délka úžlabí:
Přibližně 29 bm



III. Postup prací:

- Přípravné práce a tvorba lanových cest.
- Výměna hřebenových pásů.
- Utěsnění detailů hřebene za pomoci wakaflexu.
- Obnova tmelů střešních prostupů.
- Výměna těsnících klínů úžlabí.
- Úklidové práce, odvoz a likvidace odpadu.

IV. Materiály

Těsnící klín úžlabí PE1+:

Polyetylenový klínový samolepící úžlabní pás se lepí na úžlabí v místě, kde do úžlabí přesahuje střešní krytina. Tento klín je "hutnější" než molitanový, a proto má delší životnost.



HPI univerzální větrací pás Top-Roll 310 mm:

Top-Roll je vysoce odolný hřebenový a nárožní pás s vynikajícími ventilačními vlastnostmi. Díky 30% roztažnosti v bočních hliníkových pásech se dokonale přizpůsobí různým typům střešních krytin. Síťovaná struktura zajišťuje efektivní odvětrání hřebene a nároží, zatímco pevné spojení hliníkových pásů lepením i šitím poskytuje vysokou odolnost proti roztržení.



Bramac Wakaflex 280 mm:

Univerzální prvek, který je použitelný pro ukončení střešní krytiny u prostupujících konstrukcích, jako jsou vikýře, požární zdi, komíny, apod. Wakaflex se skládá ze čtyř vrstev s integrovanou hliníkovou mřížkou. Hodí se ke všem plochým i tvarovaným střešním materiálům. Je plastický a tvárný, takže se přesně přizpůsobí tvarům střechy a lze jej použít na ukončení různých detailů a dořezů tašek.



V. Kalkulace

Položka	Jednotka	Množství	Cena/Jednotka	Cena celkem
Přípravné práce - přesun vybavení, tvorba záboru, příprava nářadí, atd.	h	4	690,00 Kč	2 760,00 Kč
Tvorba a přesuny lanových cest	h	2	690,00 Kč	1 380,00 Kč
Výměna hřebenového pásu	h	26	950,00 Kč	24 700,00 Kč
Utěsnění detailů hřebene za pomoci wakaflexu	h	2	950,00 Kč	1 900,00 Kč
Obnova tmelů střešních prostupů	h	1,5	950,00 Kč	1 425,00 Kč
Výměna těsnících klínů úžlabí	h	32	950,00 Kč	30 400,00 Kč
HPI univerzální větrací pás hřebene Top-Roll 310 mm 5m	ks	10	1 703,00 Kč	17 030,00 Kč
Těsnící klín úžlabí PE1+	bm	58	89,54 Kč	5 193,32 Kč
Bramac Wakaflex 280 mm	ks	1	890,00 Kč	890,00 Kč
Tmel Ceys Total Tech transparent	1	ks	259,00 Kč	259,00 Kč
Spojovací materiál – hřebíky, spony, hřebenové úchytky, atd.	Kpl	1	875,00 Kč	875,00 Kč
Úklidové práce - úklid vybavení, sklizení záboru, čištění pracovních nástrojů, atd.	h	4	690,00 Kč	2 760,00 Kč
Doprava a přesuny hmot	%	2		1 791,45 Kč
CENA CELKEM				87 223,77 Kč
CENA CELKEM včetně DPH (12%)				97 690,62 Kč

VI. Poznámky:

- Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH + sazba DPH 12%.
- Realizace Vaší poptávky by byla možná během jara/léta 2026.
- Očekávaná doba prací: přibližně 4 dny ve třech výškových pracovnících.
- Na dílo poskytujeme záruku v délce 24 měsíců.
- Jsme pojištěni u společnosti Generali pojišťovna a.s. do výše 5 000 000 Kč.
- Platnost cenové nabídky jsou dva měsíce od data vytvoření.

Dne 09.03.2026

Vypracoval:

Marek Skála
+420 736 766 463

Rock Vertical s.r.o.
IČO: 19216602
DIČ: CZ19216602
info@rockvertical.cz
www.rockvertical.cz
www.instagram.com/rock_vertical
www.facebook.com/RockVertical.cz
www.youtube.com/@Rock_Vertical

Rock Vertical s.r.o.
Chudenická 1059/30, Praha 10, 102 00
IČO: 19216602
www.rockvertical.cz

